Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

01 OCT 2015

REPÚBLICA ARGENTINA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

BID 1950/OC-AR

OBRA DEPÓSITO LOGÍSTICO REGIONAL ENTRE RÍOS CONCORDIA – ENTRE RÍOS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2015

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1

La UGP de SENASA ha recibido la consulta de un Licitante, cuyo contenido se resume a continuación:

CONSULTA Nº 1
Se solicita en pliegos la aprobación la aprobación de planos y obtención de permisos municipales. Los costos que se generen, Colegio de Profesionales y Municipalidad ¿son a cargo de la Empresa? ¿Las edificaciones existentes en el predio, cuentan con planos aprobados?

RESPUESTA Nº 1
Los costos que generan el Colegio Profesional y los Derechos Municipales son al cargo de SENASA. Los gastos de la tramitación son a cargo de la Empresa.
La construcción existente no cuenta con planos aprobados; de ser necesario los mismos, el SENASA se hará cargo de la tramitación.

CONSULTA Nº 2
Con respecto a los servicios: ¿se tomarán de las acometidas existentes en el predio? Indicar desde donde. Si se solicitarán nuevas, indicar cuáles.

RESPUESTA Nº 2
La telefonía se realizará desde la acometida existente.
Cloaca, agua y electricidad se realizarán nuevas acometidas.

CONSULTA Nº 3
En planos de planta se grafica un cantero perimetral, ¿se incluye en este presupuesto?

RESPUESTA Nº 3
El cantero perimetral de 0.30 m. de altura es parte del proyecto, debe estar incluido en el presupuesto.

CONSULTA Nº 4
El escurrimiento del agua de lluvia de la cubierta, ¿será por caída natural o mediante canaletas y bajadas pluviales?

RESPUESTA Nº 4
La cubierta tiene libre escurrimiento.

CONSULTA Nº 5
En el punto 8 se solicitan rejas según plano, para lo cual no hay especificación alguna. De incluirse, indicar tamaño, tipo y cantidades.

RESPUESTA Nº 5
Todas las carpinterías que dan al exterior deben llevar rejas amuradas al muro perimetral.
Estas deben ser marco perimetral de planchuela de hierro de 1y1/2" por 1/4" y planchuelas horizontales de iguales dimensiones con una separación de 12 cm.
En la carpintería de acceso debe contemplar una puerta de igual tratamiento.

CONSULTA Nº 6
El portón de ingreso principal, ¿será automatizado o manual?

RESPUESTA Nº 6
El portón de acceso será automatizado.

CONSULTA Nº 7
Especificar cantidad de artefactos sanitarios, ya que en planos se visualiza sólo dos mingitorios.

RESPUESTA Nº 7
Los artefactos sanitarios son:

- Inodoro Roca Meridian corto con asiento y tapa o equivalente. Cantidad: 3.
- Válvula tipo tecla para limpieza de inodoro. Cantidad: 3.
- Bacha Imola de empotrar, incluye conexiones y gritería monocomando Smile FV o equivalente Cantidad: 2.
- Mingitorio frontal Ferrum incluye conexiones y válvula de limpieza o equivalente. Cantidad: 2.
- Pileta de cocina de acero inoxidable incluye conexiones y gritería monocomando Smile FV o equivalente. Cantidad: 1.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

CONSULTA Nº 8
En plano eléctrico se indican tomas de fuerza motriz sólo en el área de servicio, no en el depósito principal. Confirmar o indicar cantidad y ubicación.

RESPUESTA Nº 8
Las tomas de fuerza motriz sólo se encuentran en la zona de servicio.

CONSULTA Nº 9
En pliego se especifica las características del cableado estructurado y Racks a proveer, pero no la cantidad de puestos de trabajo. Favor de indicar cantidad, ubicación y acometida de red para el rack de comunicaciones.

RESPUESTA Nº 9
Se aclara: No se deberá proveer ningún rack, ni pachera ni puestos de trabajo.

CONSULTA Nº 10
En el punto 11 se solicita en planilla 5 (cinco) matafuegos, pero en plano se indican 4 (cuatro). Favor de aclarar la cantidad.

RESPUESTA Nº 10
La cantidad de matafuegos a proveer son: 5 (cinco).

LIC. ALEJANDRO PERSANO
COORDINADOR EJECUTIVO DE LA UGP
SENASA